

**Laudova 10/1024 - školní prostor ZŠ
163 00, Praha 6 - Řepy
Oprava krytin podlah - PVC - pavilon A, B1 a C**

P.Č.	Popis položky	m.jedn.	množství	cena za mj	cena celkem
	Pavilon A				
	2.NP - 1. Patro				
	Halová učebna ŠD				
1.	Demontáž PVC včetně soklů	m ²	186,6		0
2.	Odstranění lepidla a přebroušení	m ²	186,6		0
3.	Oprava podkladu, penetrace, stěrka	m ²	186,6		0
4.	Dodávka a montáž PVC včetně soklů	m ²	190		0
5.	Demontáž dřev. prahu / přech. lišty	ks	6		0
6.	Dodávka a montáž dřev. prahu / přech. lišty	ks	6		0
	2.NP - 1. Patro				
	Učebna ŠD standardní / zadní				
1.	Demontáž PVC včetně soklů	m ²	66,2		0
2.	Odstranění lepidla a přebroušení	m ²	66,2		0
3.	Oprava podkladu, penetrace, stěrka	m ²	66,2		0
4.	Dodávka a montáž PVC včetně soklů	m ²	70		0
5.	Demontáž dřev. prahu / přech. lišty	ks	1		0
6.	Dodávka a montáž dřev. prahu / přech. lišty	ks	1		0
	Pavilon B1				
	1. NP - Přízemí				
	Kancelář vedení - hospodářka				
1.	Demontáž PVC včetně soklů	m ²	19,5		0
2.	Odstranění lepidla a přebroušení	m ²	19,5		0
3.	Oprava podkladu, penetrace, stěrka	m ²	19,5		0
4.	Dodávka a montáž PVC včetně soklů	m ²	21		0
5.	Demontáž dřev. prahu / přech. lišty	ks	1		0
6.	Dodávka a montáž dřev. prahu / přech. lišty	ks	1		0
	1. NP - Přízemí				
	Kancelář vedení - hlasatelna				
1.	Demontáž PVC včetně soklů	m ²	11,7		0
2.	Odstranění lepidla a přebroušení	m ²	11,7		0
3.	Oprava podkladu, penetrace, stěrka	m ²	11,7		0
4.	Dodávka a montáž PVC včetně soklů	m ²	13		0
5.	Demontáž dřev. prahu / přech. lišty	ks	1		0
6.	Dodávka a montáž dřev. prahu / přech. lišty	ks	1		0
	Pavilon C				
	1. PP - Snížené přízemí				
	Halové prostory před TV				
1.	Demontáž PVC včetně soklů	m ²	179,5		0
2.	Odstranění lepidla a přebroušení	m ²	179,5		0
3.	Oprava podkladu, penetrace, stěrka	m ²	179,5		0
4.	Dodávka a montáž PVC včetně soklů	m ²	183		0
5.	Demontáž dřev. prahu / přech. lišty	ks	12		0
6.	Dodávka a montáž dřev. prahu / přech. lišty	ks	12		0
7.	Úprava u poklopů technolog. RŠ	ks	6		0

1. PP - Snížené přízemí					
Chodbové prostory - koridor u atria					
1.	Demontáž PVC včetně soklů	m ²	91,7		0
2.	Odstranění lepidla a přebroušení	m ²	91,7		0
3.	Oprava podkladu, penetrace, stěrka	m ²	91,7		0
4.	Dodávka a montáž PVC včetně soklů	m ²	96		0
5.	Demontáž dřev. prahu / přech. lišty	ks	4		0
6.	Dodávka a montáž dřev. prahu / přech. lišty	ks	4		0
Ostatní					
1.	Rezerva do 5% z celkového objemu prací	kpl	1		0
2.	Přesun hmot	t	1		0
3.	Odvoz, likvidace odpadu	m ³	1		0
4.	Režie	kpl	1		0
5.	Úklid	kpl	1		0
Požadavek: dodané PVC musí vyhovovat nárokům školního provozu /tř.min.33/					
Cena bez DPH					
DPH 21%					
Cena včetně DPH					

Vypracoval (slepý pol. výkaz) : Urban P.

Vypracoval (oceněný výkaz) : dodavatel

